




PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50
NOWY PLAC POSTOJOWY UL. POGORZELSKIEGO



OZNACZENIA

- 1. Krawężnik betonowy 15x30 cm kl. S PN-EN 1340
- 2. Podsypka cementowa - piaskowa 1:4 grubości 5 cm
- 3. Ława betonowa grubości 10 cm z oporem z betonu C-12/15 PN-EN 206-1
- 4. Kostka betonowa grubości 8 cm kl. I T>36 MPa PN-EN 1338 beton kolor szary
- 5. Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
- 6. Podbudowa grubości 15 cm z mieszanki tłuczni kamiennego 0+63 mm PN-EN 13242
- 7. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 12 cm PN-EN 206-1
- 8. Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika $is \geq 1,00$
- 9. Obrzeże betonowe 6x20 cm kl. S PN-EN 1340
- 10. Kostka betonowa grubości 10 cm kl. I T>36 MPa PN-EN 1338 cegielka lub beton kolor szary
- 11. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 10 cm PN-EN 206-1
- 12. Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm na lawie betonowej
- 13. Istniejący chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm
- 14. Pobocze ziemne istniejące wyplantowane i obsiane trawą

PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE
przebudowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na Osiedlu Polna Pólmoc
w Sieradzu w obrębie ul. Pogorzelskiego 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 3
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	Stanisław Zuber nr upr. bud. 519/85		
			DATA 15.02.2016