

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1	Hall	32,9
0.2	Szatnia	45,0
0.3	Sala zajęć dodatkowych	31,0
0.4	Magazyn	40,4
0.5	Komunikacja	46,9
0.6	Sala gimnastyczna	293,1
0.7	Gabinet wychowania fizycznego	23,9
0.8	Przedsionek	7,5
0.9	W.C. niepełnosprawnych	4,4
0.10	Szatnia	20,3
0.11	Natryskownia	13,9
0.12	Pomieszczenie porządkowe	3,3
0.13	Przedsionek	6,9
0.14	Natryskownia	13,9
0.15	Szatnia	20,1
0.16	W.C. niepełnosprawnych	4,3
0.17	W.C. niepełnosprawnych	4,4
0.18	W.C. dziewczyn	5,0
0.19	W.C. chłopców	7,5
0.20	Komunikacja	16,1
0.21	Pomieszczenie techniczne	2,8
		623,3

Wszystkie przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone pod stropem izolować otuliną thermaflex gr. 9mm. Pozostałe przewody prowadzone w bruzdach podtynkowych oraz w posadzce w warstwie izolacji styroplanowej izolować otuliną thermacompact gr. 6mm.
Średnice opisane w calach-przewody PVC-C FLOWGUARD GOLD
Średnice opisane DN-przewody stalowe ocynkowane

LEGENDA

- Zamurowania
- Przekucia, wyburzenia
- Ściany projektowane
- Ściany istniejące

UWAGA:
WARSTWY PODŁOGI SALI GIMNASTYCZNEJ SKONSULTOWAĆ Z WYBRANYM WYKONAWCĄ PODŁÓG SPORTOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROMAN KAŁUŻA MARCIN GWIS
98-200 SIERADZ, UL. JANA PAWŁA II 84
TEL./FAX (0-43) 822-10-62

Inwestor: Szkoła podstawowa Integracyjna nr 8
98 – 200 Sieradz, ul. Szlachecka 11

Temat: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 8 w SIERADZU

Lokalizacja inwestycji: Sieradz, ul. Szlachecka 11
dz. nr ew. 1/2

Temat rysunku: **RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN**

Branża: sanitarna

Projektant: mgr inż. Jarosław Wojnowicz
nr upr. LOD/0492/POOS/06

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Suwald
nr upr. LOD/0287/POOS/05

Skala: 1:100

Data: 12.2008

Nr rys.: **S-2**

Oprogramowanie: AutoCAD LT seria Nr: 341 – 56309202 ArchiCAD B–5571556