

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przedmiar z pliku PDF					
Plik w formacie Import z pliku PDF					
1 Ul. Dąbrowszczaków/Boh. Września					
1 d.1	Rozebranie chodników z kostki	m ²	2,000		
2 d.1	Demontaż słupów oświetleniowych - stalowych z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	19,000		
3 d.1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	19,000		
4 d.1	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie - jedno-ramiennych z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	19,000		
5 d.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 6m wraz z wysięgnikiem jednoramiennym i fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	19,000		
6 d.1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą 70W.	szt.	19,000		
7 d.1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 6,00 m	kpl.	19,000		
8 d.1	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	kpl	19,000		
9 d.1	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	19,000		
10 d.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.	kpl	19,000		
11 d.1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.	kpl	19,000		
12 d.1	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie (na wejściu do kabla przez fundament do słupa)	m	19,000		
13 d.1	Przedłużenie kabli przy podejściu do słupa.	kpl.	19,000		
14 d.1	Plantowanie terenu wokół słupów wraz z obsianiem	m ²	36,000		
15 d.1	Odtworzenie chodnika z kostki.	m ²	2,000		
16 d.1	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac przez Zakład Energetyczny oraz inne konieczne opłaty.	kpl	1,000		
Razem dział: Ul. Dąbrowszczaków/Boh. Września					
2 Ul. Kościuszki					
17 d.2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm.	m ²	6,000		
18 d.2	Demontaż słupów oświetleniowych - stalowych z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	8,000		
19 d.2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	8,000		
20 d.2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 4m wraz z fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	8,000		
21 d.2	Montaż opraw z lampą 70W oświetlenia zewnętrznego na słupie (klosz typu np. AURIS)	szt.	8,000		
22 d.2	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe w latarniach o wys. m bez wysięgnika	kpl.	8,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
23 d.2	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	kpl	8,000		
24 d.2	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	8,000		
25 d.2	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.	kpl	8,000		
26 d.2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.	kpl	8,000		
27 d.2	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie (na wejściu do kabla przez fundament do słupa)	m	8,000		
28 d.2	Przedłużenie kabli przy podejściu do słupa.	kpl.	8,000		
29 d.2	Plantowanie terenu wokół słupów wraz z obsianiem	m ²	16,000		
30 d.2	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac przez Zakład Energetyczny oraz inne konieczne opłaty.	kpl	1,000		
Razem dział: Ul.Kościuszki					
3 Ul. Sikorskiego					
31 d.3	Demontaż słupów oświetleniowych z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	10,000		
32 d.3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	14,000		
33 d.3	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	14,000		
34 d.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 9m wraz z montażem wysięgnika jednoramiennego oraz z fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	7,000		
35 d.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 9m wraz z montażem wysięgnika dwuramiennego oraz z fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	2,000		
36 d.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 9m wraz z montażem wysięgnika trzyramiennego oraz z fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	1,000		
37 d.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą 150W.	szt.	14,000		
38 d.3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 9,00 m	kpl.	10,000		
39 d.3	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	kpl	10,000		
40 d.3	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	10,000		
41 d.3	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.	kpl	10,000		
42 d.3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.	kpl	10,000		
43 d.3	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie (na wejściu do kabla przez fundament do słupa)	m	10,000		
44 d.3	Przedłużenie kabli przy podejściu do słupa.	kpl.	10,000		
45 d.3	Plantowanie terenu wokół słupów wraz z obsianiem	m ²	20,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
46	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac przez Zakład Energetyczny oraz inne konieczne opłaty.	kpl	1,000		
Razem dział: Ul. Sikorskiego					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: