

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość	Cena jedn.
1		Ul. Dąbrowszczaków/Sikorskiego			
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7.	m2	6,00	
2 d.1	D-01.02.04	Demontaż słupów oświetleniowych - stalowych 6 i 9m wysokości z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	33,00	
3 d.1	D-01.02.04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	33,00	
4 d.1	D-01.02.04	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie - jednoramiennych z wywozem na odl. do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	33,00	
5 d.1	RP-00.00.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 6m wraz z wysięgnikiem jednoramiennym i fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	31,00	
6 d.1	RP-00.00.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych oznakowanych - wysokości 9m wraz z montażem wysięgnika dwuramiennego oraz z fundamentem prefabrykowanym zabezpieczonym w dolnej części masą elastomerową do wys. 35cm.	szt.	3,00	
7 d.1	RP-00.00.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą 70W.	szt.	37,00	
8 d.1	RP-00.00.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 6,00 m	kpl.	31,00	

9 d.1	RP-00.00.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 9,00 m	kpl.	3,00	
10 d.1	RP-00.00.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	kpl	34,00	
11 d.1	RP-00.00.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	34,00	
12 d.1	RP-00.00.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.	kpl	34,00	
13 d.1	RP-00.00.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.	kpl	34,00	
14 d.1	RP-00.00.01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie (na wejściu do kabla przez fundament do słupa)	m	34,00	
15 d.1	RP-00.00.01	Przedłużenie kabli przy podejściu do słupa.	kpl.	34,00	
16 d.1	RP-00.00.01	Plantowanie terenu wokół słupów wraz z obsianiem	m2	62,00	
17 d.1	D-08.02.01	Odtworzenie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cem. piaskowej gr. 5cm.	m2	6,00	
18 d.1	D-00.00.00	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac przez Rejon Energetyczny w Sieradzu oraz inne konieczne opłaty.	kpl	1,00	

Razem
VAT
Ogółem

[illegible]

[illegible]