


PRZESZKONY KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:50



OZNACZENIA

- Krawężnik betonowy 15x30 cm kl.S PN-EN 1340
- Podsyłka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm
- kawa betonowa grubości 10 cm z oporem z betonu C-12/15 PN-EN 206-1
- Kostka betonowa grubości 8 cm kl.I T>36 MPa PN-EN 1338 beton kolor szary
- Podsyłka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
- Podbudowa grubości 15 cm z mieszanki tłuczni kamiennego 0+63 mm PN-EN 13242
- Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 12 cm PN-EN 206-1
- Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika  $is \geq 1,00$
- Obrzeże betonowe 6x20 cm kl.S PN-EN 1340
- Kostka betonowa grubości 6 cm kl.I T>3,6 MPa PN-EN 1338 cegielka lub beton kolor szary
- Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 10 cm PN-EN 206-1
- Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej
- Istniejący chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm
- Pobocze ziemne istniejące wyplantowane i obsiane trawą

PRZESZKONY KONSTRUKCYJNE

przebudowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na Osiedlu Polna Północ  
w Sieradzu w obrębie ul. Pogorzelskiego 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		2
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		
			SKALA 1:50
			DATA 15.02.2014