


Przekrój A - A



- ① - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 o gr. 5 cm
- ② - warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm o gr. 5 cm
- ③ - istniejąca podbudowa tłuczniowa
- ③a - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm o gr. 18 cm
- ④ - grunt zasypowy
- ⑤ - rury żelbetowe Ø800mm
- ⑥ - ława z pospółki gr. 20 cm
- ⑦ - fundament z betonu C_{16/20}
- ⑧ - ścianka czołowa wylewana na mokro z betonu C_{25/30}
- ⑨ - umocnienie przez narzut kamienny
- ⑩ - grunt stabilizowany cementem o R_m=1.5-2.5 MPa

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10	
Temat	Przebudowa ulicy Topolowej w Sieradzu	
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy	
Inwestor	Miasto Sieradz 98-200 Sieradz pl. Wojewódzki 1	
Skala 1:50	Przekroje przepustu	Rys. nr 4.1
Projektował	Daniel Mrugała	