

OPIS ZADANIA:

Przedmiotem realizacji jest poprawa warunków zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych, osiedla mieszkalnego „Za Szpitalem”, w rejonie ulicy Armii Krajowej w Sieradzu.

W ramach inwestycji przewidziano:

- wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej – do wykonania nawierzchnia trawiasta (trawa z rolki), po uprzednim zniwelowaniu terenu i przygotowaniu podbudowy, wraz z elementami wyposażenia (bramki, linie,...),
- wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej – o wysokości 6,0 i 4,0 m, wraz z piłkochwytnymi, oraz bramkami i furtkami wejściowymi,
- montaż kontenera gospodarczego – do magazynowania sprzętu sportowego, stanowiącego jednocześnie zaplecze utrzymania obiektu (przyłącze wody),
- utwardzenie części terenu z kostki (przy kontenerze) oraz dojścia,
- montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, ...

A. Prace rozbiórkowe:

W celu uzyskania terenu do prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego, należy zdemontować istniejące wyposażenie poszczególnych boisk. Następnie przeprowadzić niwelację (wyrównanie) terenu.

B. Prace adaptacyjne:

Prace adaptacyjne polegać będą na makroniwelacji terenu z uwzględnieniem poziomu boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej.

C. Budowa boiska do piłki nożnej

Boisko posiadać będzie nawierzchnię trawiastą w zatopionym obrzeżu.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - długość | 50,00 m |
| - szerokość | 26,00 m |
| - powierzchnia całkowita | 1300,0 m ² |

D. Montaż kontenera gospodarczego.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - długość | 6,05 m |
| - szerokość | 2,45 m |
| - powierzchnia zabudowy | 14,82 m ² |
| - powierzchnia użytkowa | ok. 12 m ² |
| - wysokość | 2,60 m |

E. Budowa ciągów komunikacyjnych.

Utwardzenie stanowiące dojście oraz pod kontener gospodarczy, nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm, na podbudowie piaskowo-cementowej.

F. Budowa ogrodzenia

Boisko do piłki nożnej, zaplanowano wydzielić w sposób bezpieczny od pozostałej części terenu rekreacyjno-zabawowego (w sąsiedztwie plac zabaw dla dzieci). Realizacja inwestycji przewiduje wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 4,05 m, dla dłuższych boków boiska oraz 6,05 m, dla wydzielenia terenu boiska za bramkami. Ogrodzenie w części za bramkami zaplanowano wyposażać w piłkochwyty oraz na wygrodzony teren zaplanowano wykonać 2-kpl. bramy z furtką.

Teren wydzielony – 52,55 x 30,00 m. (Ogrodzenie typu Orlik).

G. Elementy „małej architektury”.

Ławki

Wolnostojąca ławka z oparciem – ławka parkowa (typowa), np.: na nogach żeliwnych, wykonana z klepek drewna iglastego z oparciem, długość ok. 2,0 m. (Wykonawca przed montażem ławek ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu proponowane konkretne rozwiązanie – może ono być równoważne). Podstawa ławek ma zostać wykonana w sposób zapewniający odpowiednią wysokość ławki. Całość dwukrotnie zaimpregnowana preparatem firmy np. Altax lub polakierowana lakierobejcą firmy np. Sadolin. Wymagana certyfikacja na zastosowane materiały. Ławka przytwierdzona do betonowych stóp 30 x 30 x 30 cm; Lub wolnostojące ławki metalowe z siedziskiem z elementów drewnianych. W sąsiedztwie ławek powinny znajdować się kosze na śmieci.



Kosz na śmieci

Kosze o konstrukcji metalowej z wkładem umożliwiającym jego łatwe opróżnianie. Pojemność – min. 25 l.

